


Схема тепловая принципиальная



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кг.	Примеч.
K1.1	ЭНТРОРС TT50-980	Котел стальной отопительный Qmax=980 кВт на газовом топливе	1	2040	
K1.2	ЭНТРОРС TT50-870	Котел стальной отопительный Qmax=870 кВт на газовом топливе	1	2040	
K2	Wilo-Wilo-TOP-S 80/7 DM 6	Насос рециркуляции котла Q=18м3/ч; H=5,5м; P=0,73 кВт; 3х380В	2	23	
K3	Wilo-CronoLine-IL 65/110-3/2	Насос котлового контура Q=65м3/ч; H=9м; P=3,0 кВт; 3х380В	2	62	1 рабочий 1 резервный
K4	Wilo-CronoLine-IL 65/130-5,5/2	Насос сетевого контура Q=65м3/ч; H=20м; P=5,5 кВт; 3х380В	2	89	1 рабочий 1 резервный
K5	Wilo-Economy MHIL 102	Насос подпиточный Q=2,5м3/ч; H=11м; P=0,55 кВт; 3х380В	2	13	1 рабочий 1 резервный
K6	GEA NT100MHV/CDLD-16/47	Теплообменник пластинчатый разборный Qmax=1900 кВт	2	633	1 рабочий 1 резервный
K7	REFLEX N100/6	Бак расширительный V=100л.	2	23	без воды
K8	REFLEX G1500/6	Бак расширительный V=1500л.	1	280	без воды
K9	BROEN CLORIUS M3F dy100	Клапан регулирующий смесительный 3-х ход. dy100 с эл.приводом тип V 220В	1	44	
K10	Комплекс Аквафлоу	Автоматическая установка умягчения воды Qmax=2,5 м3/ч	1	400	без реагента
K11	Frico SWS 012	Теплоventильатор Qmax=27,4 кВт P=0,14кВт; 1х230В	2	18	учтено в ОВ
K12	РОСИНОКС ДТУ 350х9300	Труба дымовая утепленная из нержавеющей стали dy350 H=9,3м	2		учтено в КДТ

401/16-01-ТМ

Реконструкция здания - «Подзарядная для аккумуляторов», для размещения котельной с установленной мощностью 1,85 МВт и наружным газопроводом по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д.19

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Котельная мощностью 1,85 МВт.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Филатова					р	3	
Разработал		Филатова							
Т. контр		Филатова							
Гл. спец.						Схема тепловая принципиальная.		000	"ГАЗ ДИЗАЙН"
Н. контр.		Филатова							
Утверж.		Филатова							

Примечания: контрольно-измерительные приборы учтены в разделе АК.